

杉並区道路工事標準構造図

（土木施設・交通安全施設・街路灯）

2025年4月改定

杉並区道路舗装標準構造図（車道）

簡易舗装（２０型）			
ブライムコート	アスコン（密粒又は再生密粒）	50	200
	ＲＭ－４０	150	
中級舗装（Ｓ－２０型）			
タックコート	アスコン（密粒又は再生密粒）	50	200
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	50	
	ＲＭ－４０	100	
中級舗装（２５型）			
タックコート	アスコン（密粒又は再生密粒）	50	250
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	50	
	ＲＭ－４０	150	
高Ⅰ舗装（４０型）			
タックコート	アスコン（密粒又は再生密粒）	50	400
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	50	
	ＲＭ－４０	150	
	ＲＣ－４０	150	
高Ⅱ舗装　ｔｙｐｅ①（５５型）			
タックコート	アスコン（密粒・再生密粒又は改質Ⅱ型）	50	550
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	100	
	ＲＭ－４０	100	
	ＲＣ－４０	300	
高Ⅱ舗装　ｔｙｐｅ②（５５型）			
タックコート	アスコン（密粒・再生密粒又は改質Ⅱ型）	50	550
タックコート	アスコン（再生粗粒）	50	
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	100	
	ＲＭ－４０	100	
	ＲＣ－４０	250	

高Ⅱ舗装　ｔｙｐｅ③（５５型）			
タックコート	アスコン（密粒・再生密粒又は改質Ⅱ型）	50	550
タックコート	アスコン（再生粗粒）	100	
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	100	
	ＲＭ－４０	100	
	ＲＣ－４０	200	
高Ⅲ舗装（６０型）・旧都道（高南通り・五日市街道）			
タックコート	アスコン（密粒・再生密粒又は改質Ⅱ型）	50	600
タックコート	アスコン（再生粗粒）	100	
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	100	
	ＲＭ－４０	150	
	ＲＣ－４０	200	
高Ⅲ舗装（６０型）阿佐ヶ谷駅前ロータリー			
タックコート	半たわみ性舗装用アスコン	100	600
タックコート	アスコン（再生粗粒）	50	
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	100	
	ＲＭ－４０	150	
	ＲＣ－４０	200	

高Ⅳ舗装（７５型）			
タックコート	アスコン（密粒・再生密粒又は改質Ⅱ型）	50	750
タックコート	アスコン（再生粗粒）	50	
ブライムコート	アスコン（再生粗粒）	100	
	ＲＭ－４０	100	
	セメント処理混合物	100	
	ＲＣ－４０	150	
	しゃ断層用砂又はＲＣ－１０	200	
Ｗ－３５型透水性舗装			
	ポーラスアスファルト又はアスコン開粒１号	50	350
	アスコン開粒２号	50	
	ＲＣ－４０	200	
	しゃ断層用砂又はＲＣ－１０	50	
ＷＳ－３０型透水性舗装			
	ポーラスアスファルト又はアスコン開粒１号	50	300
	アスコン開粒２号	50	
	ＲＣ－４０	150	
	しゃ断層用砂又はＲＣ－１０	50	
Ｗ－３０型透水性舗装			
	ポーラスアスファルト又はアスコン開粒１号	50	300
	ＲＣ－４０	200	
	しゃ断層用砂又はＲＣ－１０	50	

ブロック舗装構造図			
ブロック舗装（簡易）			
	敷　　砂	80	250
	ＲＭ－４０	150	

ブロック舗装（中級）			
ブライムコート	敷　　砂	80	250
	アスコン（密粒・再生密粒又は開粒１号）	50	
	ＲＭ－４０	100	

ブロック舗装（高級）			
タックコート	敷　　砂	80	400
ブライムコート	アスコン（密粒・再生密粒又は開粒１号）	50	
	アスコン（再生粗粒）	50	
	ＲＭ－４０	100	
	ＲＣ－４０	100	

コンクリート舗装構造図			
真空コンクリート舗装			
ブライムコート	セメントコンクリート （表面仕上げ：リング形状）	150	400
	ＲＭ－４０	100	
	ＲＣ－４０	150	

杉並区道路舗装標準構造図(歩道)

歩道用舗装構造図

W-19型透水性舗装(歩道用・高南通り歩道)

アスコン開粒2号	40	190
RC-30	100	
しゃ断層用砂又はRC-10	50	

歩道アスコン舗装

プライムコート	アスコン(細粒)	40	110
	RM-40	70	

歩道アスコン舗装(歩道車乗入部25型)

タックコート	アスコン(密粒又は再生密粒)	50	250
プライムコート	アスコン(再生粗粒)	50	
	RM-40	150	

ブロック舗装構造図

ブロック舗装(歩道)

			60	180
	敷	砂	20	
	RM-40		100	

透水性ブロック舗装(歩道)

透水性シート				60	230
		敷	砂	20	
		RC-30		100	
		しゃ断層用砂又はRC-10		50	

ブロック舗装(歩道車乗入部)


				80	300
		敷	砂	20	
プライムコート		アスコン(密粒又は再生密粒)		50	
		RM-40		150	

L 形 側 溝 工

A



B



C




D




E




(新 設)




(改修及び据置)




(I 型)




(II 型)




(III 型)




2 0 0




2 5 0



3 0 0







3 5 0



材 料 表 （100m当たり）

L 形 溝				新 設			改 修 及 び 据 置							
							Ⅰ 型 ・ Ⅱ 型				Ⅲ 型			
	品 名	形 状 寸 法	単位	200B	250B	300B	200B	250B	300B	350B	200B	250B	300B	350B
基 礎	クラッシュラン	RC-40	m ³	3.0	4.5	5.0	3.0	4.5	5.0	5.5	—	—	—	—
基 礎	コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	3.0	4.5	5.0	3.0	4.5	5.0	5.5	—	—	—	—
	L 形 溝		個	165.0			165.0				165.0			
	モ ル タ ル	1 : 3	m ³	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.6
L			mm	300.0	450.0	500.0	300.0	450.0	500.0	550.0	300.0	450.0	500.0	550.0
H			mm	75.0	85.0	90.0	75.0	85.0	90.0	95.0	75.0	85.0	90.0	95.0






L 形雨水枡工



材 料 表 (100箇所当り)

	品 名	形 状 寸 法	単 位	
基 礎	クラッシャーラン	RC-40	m3	4.0
基 礎	砂	敷砂	m3	0.8
	モルタル	1 : 3	m3	0.4
	底 版 塊		個	100.0
	側 塊	有 孔	個	100.0
	側 塊		個	100.0
	側 塊	異形甲	個	100.0
	縁 塊	ふた共	個	100.0


L 形柵据直工 (300用)






材 料 表 (100箇所当り)

品 名	形 状 寸 法	単 位	A	B
モルタル	1 : 3	m3	0.9	0.9
縁 塊	ふた共	個	(100.0) 発生材	100.0


浸透枥工



浸透枥用半円ボード (E-390)







枥用リング (RLC-500)



材 料 表 (100箇所当り)

品 名	形 状 寸 法	単 位	
砂	しゃ断層用砂又は再生砂 (RC-10)	m ³	6.5
透水シート		m ²	235.2
単粒度砕石	S-30 (4号)	m ³	13.0
浸透樹用リング	底塊 (RLC-500)	個	100.0
浸透樹用半円ボード	底塊 (E-390)	個	100.0
側 塊	500×500	個	100.0
側 塊	500×200	個	100.0
〃	異形甲	個	100.0
縁 塊	ふた共	個	100.0
モルタル	1 : 3	m ³	0.4


浸透地下埋設管工



材 料 表 (100箇所当り)

品 名	形 状 寸 法	単 位	
砂	しゃ断層用又は再生砂 (RC-10)	m3	11.2
透水シート		m ²	659.4
単粒度碎石	S-30 (4号)	m3	57.3
透 水 管		m	200.0
直管継手	150用	本	100.0
端末キャップ	150用	本	100.0
ゴミ止めフィルター	150用	組	100.0

車止柵工（固定式A）




鉄部はサビ止めペイント塗りのうえ、合成樹脂調合ペイント2種JIS（指定色）2回塗りとする。

材 料 表 (100 箇所当り)

車止柵工（固定式）						
	品 名	形状寸法	単位	新設	据置	撤去
	クラッシュラン	RC-40	m3	1.8	1.8	—
	コンクリート	普通18-8-20BB	m3	3.7	3.7	—
	型 枠		m ²	80	80	—
	車 止 柵	GP50A	本	100	—	—
	合成樹脂調合ペイント	指定色(2回)	m3	60.3	—	—

車 止 柵 工（固定式）B




材 料 表（100箇所当り）

車止柵工（固定式）B

	品 名	形 状 寸 法	単 位	新 設	据 直	撤 去
	クラッシュラン	RC-40	m ³	2.7	2.7	—
	コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	3.1	3.1	—
	型 枠		m ²	40	40	—
	車 止 柵	SUS304 ハブ研磨#400	本	100	—	—

車 止 柵 工（可動式） A




鉄部は錆止めペイント塗りの上、合成樹脂調合ペイント２種JIS（指定色）２回塗りとする。

材 料 表（100箇所当り）

車止柵工(可動式)A						
	品 名	形 状 寸 法	単 位	新 設	据 直	撤 去
	クラッシュラン	RC-40	m ³	2.9	2.9	—
	コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	6.7	6.7	—
	型 枠		m ²	84	84	—
	車 止 柵	GP 5 0 A	本	100	—	—
	合成樹脂調合ペイント	指定色（2回）	m ³	59	—	—

車 止 柵 工（可動式）B




鉄部はサビ止めペイント塗りのうえ、合成樹脂調合ペイント2種JIS（指定色）2回塗りとする。

材 料 表（100箇所当り）

車止柵工(可動式)B						
	品 名	形 状 寸 法	単 位	新 設	据 直	撤 去
	クラッシュラン	RC-40	m3	2.9	2.9	—
	コンクリート	普通18-8-20BB	m3	6.7	6.7	—
	型 枠		m ²	84	84	—
	車 止 柵	GP50A	本	100	—	—
	合成樹脂調合ペイント	指定色(2回)	m3	59	—	—

車 止 柵 工（可動式）C

600




材 料 表（100箇所当り）

車止柵工(可動式)C


	品 名	形 状 寸 法	単 位	新 設	据 直	撤 去
	クラッシュラン	RC-40	m ³	2.7	2.7	—
	コンクリート	普通18-8-20BB	m ³	3.1	3.1	—
	型 枠		m ²	40	40	—
	車 止 柵	SUS304 ハーフ研磨#400	本	100	—	—

道路反射鏡構造図




※基礎形状については、基礎設置図参照


道路反射鏡基礎構造図(スパイラルダクト)




L型部分設置参考図




道路反射鏡基礎撤去後復旧図




道路反射鏡頭部取付詳細図



取付アーム 1:5



取付金具 1:5



反射鏡支柱

240~440

120

380

□ 75 × 45 × 2.3

アーム

φ 76.3 3.2

φ 76.3 2.3

樹脂キャップ

700

1000

300

100

$\phi 76.3 \times 3.2$

$\phi 89.1 \times 3.2$



継ぎ足しポール

M12×25


反射鏡支柱

道路反射鏡街路灯共架取付詳細図


共架金具図




道路反射鏡電柱共架取付(直接型)詳細図



自在バンド
適用径範囲 $\phi 370$ 以内




道路反射鏡電柱共架取付(間接型)詳細図





道路反射鏡管理ステッカー



道路反射鏡注意ステッカー





道路反射鏡管理ステッカー(共架用)




※地上から見やすい側面へ貼り付けること。

道路（警戒・規制）標識標準構造図



杉
並
区

ステッカー 300 x 50




材料表



部 材	形状・寸法	材 質
標識板	警戒標識 450 x 450 広角プリズム型	アルミニウム合金板 t=2.0
	規制標識 φ 600 カプセルレンズ型	
支 柱	φ 60.5 x 3.2 x 3300	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装
ステッカー	300 x 50	
管理番号	100 x 40	

ガードパイプ（アーチ型 タイプB）

正面图



側面図



パネル詳細図

材 料 表

部 材 名	規 格	材 質
曲 支 柱	φ 60.5 × 3.2t	STK400
ビームパイプ	φ 34.0 × 2.3t	STK400
デザインパイプ	φ 27.2 × 1.9t	STK400

防錆処理法：溶融亜鉛メッキ処理鋼管

J I S G 3 4 4 4 · Z 2 7

塗装仕上法：熱硬化性ポリエステル樹脂による静電粉体
塗装仕上げ

塗 装 色 : グリーン (マンセル値10G 4.0/8.0)
 ダークブラウン (マンセル値10YR2.0/1.0)


Technical drawing of a vertical reinforcement structure. The main structure is a vertical column with a total height of 1200. The base is 50 units high. The column is divided into sections with heights of 400, 340, 275, and 185. The top section is labeled "鉄キャップ" (Iron Cap). The column is reinforced with "18-8-20BB" bars. The base is labeled "基礎工別途" (Foundation work separate). The column is labeled "RC-40". A detail view of the "ブラケット詳細" (Bracket detail) shows a circular bracket with a diameter of $\phi 60.5$ and a thickness of 3.2. The bracket is attached to a vertical bar with a diameter of 50 and a height of 40. The bracket has a width of 50 and a height of 26. The main structure is labeled $\phi 60.5 \times 3.2 t$. The base is labeled "GL".

Technical drawing of a vertical post assembly. The main drawing shows a post with a total height of 1200. The post is divided into three sections: 400 (bottom), 800 (middle), and 185 (top). The top section is labeled "鉄キャップ" (Iron Cap). The middle section is labeled "GL" (Ground Level). The bottom section is labeled "基礎工別途" (Foundation work separate) and "RC-40". The post is supported by a base with a width of 300. A detail view of the bracket shows a circular hole with a diameter of $\phi 60.5$ and a thickness of 3.2. The bracket has a width of 50 and a height of 26. The detail view also shows a cross-section of the post with a diameter of $\phi 60.5 \times 3.2$ t. The detail view is labeled "ブラケット詳細" (Bracket Detail).


杉並区ガードパイプ パネル型 タイプ-B

据付・基礎工別途

建込図 1:40



パネル詳細図 1:20



材料表

部材名	規格	材質
支柱	$\phi 60.5 \times 3.2$ t	STK400
パネル上枠	$\phi 48.6 \times 2.4$ t	STK400
パネル下枠	$\phi 34.0 \times 2.3$ t	STK400
デザインパイプ	$\phi 27.2 \times 1.9$ t	STK400
ブラケット	亜鉛メッキ処理鉄板	
取付ボルト	M12 $\times$ 67	4 T相当

防錆処理法: 溶融亜鉛メッキ処理鋼管

JIS G3302-Z27


塗装仕上法: 熱硬化性ポリエステル樹脂

による静電粉体塗装仕上

塗装色: T49-40Pグリーン又は


T15-20Bブラウン

接続ブラケット部詳細図 1:5




ガードレール（Cp・両羽型）構造図

組立図 S=1/30



断面図 S=1/30




支柱加工図 S=1/10


左端末

中間柱


右端末




ビーム S=1/20



取付詳細図 S=1/15




ビーム取付用ボルト S=1/3



材料仕様


品名	形状寸法
ビーム	350×1850×2.3
端末支柱	φ114.3×1200×4.5
中間支柱	φ114.3×1200×4.5

ネットフェンス（杉並区タイプ）




防護支柱（φ76.3・φ89.1・φ114.3）


φ 76.3





φ 89.1



φ 114.3




部 材 名	形 状 寸 法	材 質
防護支柱	φ 76.3 × 4.2 × 1200	STK400
	φ 89.1 × 4.2 × 1200	
	φ 114.3 × 4.5 × 1200	




フラッシュアイ構造図 (独立柱型)

標示板







品名	製品
灯具	倉本道路: SB-4C 杉並区型
制御盤	倉本道路: SB-4C用



自発光式道路鋏標準構造図(ソーラー型) 1:4

交差点用(大)
 ϕ 200以上 丸型 ラウンドタイプ


交差点用(小)
 ϕ 150以下 丸型四面発光 赤黄対応



灯器(大)はラウンドフラッシュRF-R(積水樹脂: ϕ 246)
 (小)はニュークロスポイントCRSP-T2N-RR(Y)(積水樹脂: ϕ 142)
 又は同等品


自発光式道路鋏標準構造図（ソーラ型） 1:3

停止線用



灯器はリニアポイントNLT-WHS2（積水樹脂）
又は同等品


中央線・外側線用





灯器はリニアポイントNL5（積水樹脂）
又は同等品

視覚障がい者誘導用シート


点状





線状



アルミシート
厚さ0.6mm




注意シート (3枚1セット) 詳細図



シート断面

形状・寸法はJIS T 9251を参考とする。

大分類	小分類
街路灯	LED10VA(公道用)




※照明器具:既設再利用

標準灯柱姿図 S=1/40

(既設ポール移設改修図)


※接地線を照明器具に接続すること。





標準灯柱姿図 S=1/40

(6.2mポール新設改修図)


※接地線を照明器具に接続すること。




L形撤去跡復旧図 S=1/40




A-A'断面図




B-B'断面図



標準基礎図 S=1/40



照明器具取付図



照明器具姿図 S=1/10

※AC200V対応は、電気容量20VA未満。
※メーカー標準色

注記

ポール仕様

- 地下配線用(引込柱を含む)
 - ・下端から600部に150×50の貫通穴
 - ・下端から1,650部に150×70の開口部
 - ・防水型漏電遮断器取付け板付き
- 標準





表面処理:

溶融亜鉛メッキ後、セラコート塗装仕上げ。
指定色: 69-70L 10B7/6 (公道)
19-20B 10YR2/1 (コミュニティ)

※日本塗装工業会標準色

杉並区都市整備部

縮尺	1/40 1/10 (A4)
作図更新年	2025年



故障連絡先ステッカー(ポール用)

仕様：サイズ 縦170mm 横75mm

反射シート・高耐候性シルク印刷シート

裏面剥離紙付

下地(青) 文字(白)

街路灯故障のときは
街路灯番号と場所を
ご連絡ください。

杉並区役所
3312-2111

管理番号標示ステッカー(公道ポール用)


仕様

素材 ビューカル900・V946 ライトシルバー

印刷 墨1色刷 ラミ貼り

番号 屋外用カッティングシート 3M SC501 強粘

サイズ 縦175mm 横75mm



管理番号標示ステッカー(私道ポール用)


仕様

素材 ビューカルVC902W サンフラワー

印刷 墨1色刷 ラミ貼り

番号 屋外用カッティングシート 3M SC501 強粘

サイズ 縦170mm 横75mm



管理番号標示ステッカー

(公道共架用)

仕様

素材 スコッチライト白・裏面剥離紙付

印刷 高耐候性シルク印刷 青1色

番号 屋外用カッティングシート 3M SC501 強粘

サイズ 縦130mm 横185mm

街路灯が故障のときは
下記の街路灯番号を
ご連絡下さい。

A 2 1 8 5

杉並区役所 3312-2111

管理番号標示ステッカー
(私道共架用)

仕様

素材 スコッチライト白・裏面剥離紙付

印刷 高耐候性シルク印刷 緑1色

番号 屋外用カッティングシート 3M SC501 強粘



サイズ 縦130mm 横185mm

街路灯が故障のときは
下記の街路灯番号を
ご連絡下さい。

P A 2 1 8 5

杉並区役所 3312-2111

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	セラミックメタルハライド 150W





照明器具仕様:

- 1, 開閉枠は、スライド式ステー機構による開閉防止対策品とすること。
- 2, 照明器具は、R o H S 指令対応品とすること。
- 3, 照明器具の配光は、道路幅員構成に応じたソケット位置 (標準、直下、前方) 切り替え型とする。
- 4, 照明器具は、落下防止措置を施すこと。


杉並区都市整備部

縮 尺	1/20 (A4)
作図更新年	2025年

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	蛍光灯20W×2 (ポール)



アダプタ詳細図 S=1/10



A部詳細図 S=1/10

注記

ポール仕様

表面処理：溶融亜鉛メッキ (HDZ-55) 後、セラコート塗装仕上げ。

指定色：B69-70L 10B7/6 (公道)


C39-80H 10GY8/4 (私道)

※日本塗装工業会標準色


※ 設置場所により、アダプタの仰角を5°とする。

杉並区都市整備部		
縮 尺	1/30	1/10 (A4)
作図更新年	2025年	


大 分 類	小 分 類
街 路 灯	蛍光灯FHP 3 2 W




ポール型 1 / 6 0




基礎図 1 / 6 0



共架型 1 / 2 0




標準基礎図 1 / 6 0




照明器具 1 / 1 0

配線図 N.S.




撤去跡復旧図 1 / 6 0



杉並区都市整備部

縮 尺	1/60 1/20 1/10 (A4)
作図更新年	2025年


大 分 類	小 分 類
街 路 灯	コミュニティ照明灯 神田川タイプA



溶融亜鉛めっきの後指定色塗装


杉並区都市整備部	
縮 尺	1/30 (A4)
作図更新年	2025年

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	コミュニティ照明灯 神田川タイプB




杉並区都市整備部	
縮 尺	1/30 (A4)
作図更新年	2025年

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	コミュニティ照明灯 善福寺川Aタイプ



杉並区都市整備部	
縮 尺	1/30 (A4)
作図更新年	2025年



大 分 類	小 分 類
街 路 灯	コミュニティ照明灯 善福寺川Bタイプ



溶融亜鉛めっきの後指定色塗装





杉並区都市整備部	
縮 尺	1/30 (A4)
作図更新年	2025年

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	コミュニティ照明灯 善福寺川Cタイプ



杉並区都市整備部	
縮 尺	1/30 (A4)
作図更新年	2025年

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	コミュニティ照明灯 環七生活道路タイプ







溶融垂鉛めっきの後指定色塗装

杉並区都市整備部

縮 尺 1/30 (A4)

作図更新年 2025年

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	コミュニティ照明灯 切通しタイプ (1灯用)




ベースプレート方式

注記
 ポール仕様
 表面処理 : 溶融亜鉛メッキ後、セラコート
 塗装仕上げ。
 指定色 : 15-20B 5YR2/1 (公道)

杉並区都市整備部



縮 尺	1/30 (A4)
作図更新年	2025年

大分類	小分類
街路灯	コミュニティ照明灯 切通しタイプ (2灯用)




杉並区都市整備部	
縮尺	1/30 (A4)
作図更新年	2025年

大 分 類	小 分 類
街 路 灯	引込柱 (架空配線用) ブレーカー内蔵




B-B' 断面図



A-A' 断面図


標準基礎図
(L形改修図)





撤去跡復旧図

注記
ポール仕様
表面処理: 溶融亜鉛メッキ (HDZ-55) 後、セラコート塗装仕上げ。
指定色 : 69-70L 10B7/6 (公道)
15-20B 5YR2/1 (公道)
※日本塗装工業会標準色


杉並区都市整備部	
縮 尺	1/40 (A4)
作図更新年	2025年



引込柱姿図



標準基礎図
(L形改修図)



注記

ポール仕様

表面処理: 溶融亜鉛メッキ (HDZ-55) 後、セラコート塗装仕上げ。

指定色: 69-70L 10B7/6 (公道)

15-20B 5YR2/1 (公道)

※日本塗装工業会標準色

大分類	小分類
街路灯	引込柱 (地中配線用) プレーカー内蔵

杉並区都市整備部

縮尺 1/40 (A4)

作図更新年 2025年

